

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 9999999999 Ukázková stavba

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % CZK

Základ pro základní DPH: 21 % CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

V _____ dne 11.3.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	9999999999	Ukázková stavba	List č. 2
---------	------------	-----------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

00	Vedlejší a ostatní náklady
0	Vedlejší a ostatní náklady
01	Střecha
2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic

Stavba:	9999999999	Ukázková stavba	List č. 3
---------	------------	-----------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
762	Konstrukce tesařské	PSV		3,31528
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,55416
765	Krytiny tvrdé	PSV		13,72019
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,24008
783	Nátěry	PSV		0,01163
M21	Elektromontáže	MON		0,09182
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
				17,93316

Stavba:	9999999999	Ukázková stavba	List č.4
---------	------------	-----------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 00

Vedlejší a ostatní náklady

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
0	Vedlejší a ostatní náklady	3
		3

Položkový soupis

Stavba:	9999999999	Ukázková stavba	List č. 5
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady	
Soupis:	0	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 19/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 19/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		RTS 19/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						

Stavba:	9999999999	Ukázková stavba	List č.6
---------	------------	-----------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Střecha

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	76
		76

Položkový soupis

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 7
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	762123120RT2	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných s dodávkou materiálu z řeziva, 12/12 cm	m	64,40000	800-762	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	vikýře : (1,2*2+1,4*2+0,6*2+1,4*2)*7		64,40000		
2	762132135RT3	Bednění stěn s dodávkou řeziva	m2	9,25750	800-762	RTS 19/ I
		z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár, prkna, tloušťky 24 mm				
	Výkaz výměr:	budoucí okna : 1,15*1,15*7		9,26000		
3	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	1,14954	800-762	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	vikýře : (1,2*2+1,4*2+0,6*2+1,4*2)*7*0,12*0,12		0,93000		
		budoucí okna : 1,15*1,15*7*0,024		0,22000		
4	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	134,90000	800-762	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	krokve vikýř : 0,95*3*2*7+1,5*2*7		60,90000		
		námětky 6/12 : 1*(21*2+11*2+5*2)		74,00000		
5	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střeš rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	19,53000	800-762	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	vikýře : 0,9*(1,8+1,3)/2*2*7		19,53000		
6	762342203R00	Bednění a laťování montáž laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné	m2	285,02250	800-762	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		
		odpočet vykýřů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7		-23,03000		
7	762342204R00	Bednění a laťování montáž laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost latí 1000 mm, svislé	m2	285,02250	800-762	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		
		odpočet vykýřů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7		-23,03000		
8	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	308,05250	800-762	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		

Položkový soupis

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 8
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
9	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4,06533	800-762	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	krokve vikýř : (0,95*3*2*7+1,5*2*7)*0,06*0,14		0,51000		
		námětky 6/12 : 1*(21*2+11*2+5*2)*0,06*0,12		0,53000		
		vikýře : 0,9*(1,8+1,3)/2*2*7*0,022		0,43000		
		sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		
		odpočet vykýřů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7		-23,03000		
		latě 5/4 : 285,0225/0,31*0,05*0,04		1,84000		
		sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		
		odpočet vykýřů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7		-23,03000		
		kontralatě : 285,0225*1,1*0,06*0,04		0,75000		
10	762-1	Očištění a impregnace původního krovu, proti dřevokaznému hmyzu - Bochemit QB	kpl	1,00000		Vlastní
11	762-3	Doplnění kleštin 80/180 mm	kpl	1,00000		Vlastní
12	762-4	Úprava krovu - vyřezání rozpěr, šikmých vzpěr, pásků	kpl	1,00000		Vlastní
13	60510001R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	1 011,37016	SPCM	RTS 13/ I
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		
		odpočet vykýřů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7		-23,03000		
		285,0225/0,31*1,1		1 011,37000		
14	60510055R	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	344,87723	SPCM	RTS 13/ I
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		
		odpočet vykýřů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7		-23,03000		
		285,0225*1,1*1,1		344,88000		
15	60512520R	prkno SM/JD; tl = 23,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omlitané	m3	0,47263	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	vikýře : 0,9*(1,8+1,3)/2*2*7*0,022*1,1		0,47000		
16	60515009R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m3	1,14880	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	krokve vikýř : (0,95*3*2*7+1,5*2*7)*0,06*0,14*1,1		0,56000		
		námětky 6/12 : 1*(21*2+11*2+5*2)*0,06*0,12*1,1		0,59000		
17	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 6 m	t	3,31528	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
18	764339831R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	1,63800	800-764	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	0,33*1,8*2+0,5*0,5+0,5*0,4		1,64000		
19	764339841R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°	m2	1,32400	800-764	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	0,4*0,5*2+0,33*1,4*2		1,32000		

Položkový soupis

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 9
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
20	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	74,00000	800-764	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	22*2+15*2		74,00000		
21	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	68,70000	800-764	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	18,9*2+15,45*2		68,70000		
22	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	4,00000	800-764	RTS 19/ I
23	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	13,00000	800-764	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	6,5*2		13,00000		
24	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	18,60000	800-764	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	4,3*2+5*2		18,60000		
25	764331230V1	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, materiál LINDAB Položka je kalkulována včetně lemování rohů a ukončení před požární zdí.	m	29,40000		Vlastní
	Výkaz výměr:	vikýře : (1,9*2+0,2*2)*7		29,40000		
26	764908102R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	kus	4,00000	800-764	RTS 19/ I
27	764901051R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	18,40000		RTS 11/ I
	Výkaz výměr:	4,9*2+4,3*2		18,40000		
28	764900010R00	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	33,18000		RTS 11/ I
	Výkaz výměr:	vikýře : 0,9*(1,8+1,3)/2*2*7+0,5*1,5*2*7+0,25*0,9*2*7		33,18000		
29	764901040R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	18,20000		RTS 11/ I
	Výkaz výměr:	vikýře : 1,3*2*7		18,20000		
30	764901041R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	68,70000		RTS 11/ I
	Výkaz výměr:	18,9*2+15,45*2		68,70000		
31	764901082R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	8,05000		RTS 11/ I
	Výkaz výměr:	podkroví : 1,15*7		8,05000		
32	764171471	Lindab tabule lemování komín plocha	m2	1,97500		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,33*1,85*2+0,5*0,5+0,4*0,5+0,08*(1,4*2+0,5*2)		1,98000		
33	764171472	Lindab tabule lemování komín hřeben	m2	1,55600		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,4*0,5*2+0,33*1,4*2+0,08*(0,95*2+0,5*2)		1,56000		
34	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,55416	800-764	RTS 19/ I

Díl:	765	Krytiny tvrdé				
35	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do suti	m2	308,05250	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		

Položkový soupis

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 10
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
36	765318871R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s tvrdou maltou, do suti	m	60,65000	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	hřeben : 6,2+4,05 nároží : 9,5*4+6,2*2		10,25000 50,40000		
37	765312290R00	Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný AI 5000/230 mm	m	68,70000	800-765	RTS 11/ I
	Výkaz výměr:	okap : 18,9*2+15,45*2		68,70000		
38	765331221RT5	Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových	m2	285,02250	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků. sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2 jv : (6,2+18,65)/2*7,45 sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2 odpočet vykřívů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7		89,97000 92,57000 125,52000 -23,03000		
39	765331235RT5	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím pásem	m	10,25000	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové latě, uzávěry hřebene a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. hřeben : 6,2+4,05		10,25000		
40	765331251RT5	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, nároží s větracím pásem	m	50,40000	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Dodávka a montáž hřebenáče standart, rozdělovacího, koncového, hřebenové latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. nároží : 9,5*4+6,2*2		50,40000		
41	765331411R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, pás úžlabí z hliníku	m	13,00000	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Dodávka a montáž úžlabí, spojovacího pásu úžlabí, pásu klínového utěšňovacího včetně spojovacích prostředků. 6,5*2		13,00000		
42	765331621R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přírezání tašek rovné	m	182,48000	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	nároží : (9,5*4+6,2*2)*2 komíny : 1,66*2+1,33*2 vikýře : 1,95*2*7+1,6*2*7 úžlabí : 6,5*2*2		100,80000 5,98000 49,70000 26,00000		
43	765331652RT5	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, kovová stoupací plošina do 90 cm	kus	0,00000	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Dodávka a montáž stoupací plošiny, stoupacích nosných tašek, držáku stoupací plošiny, laťování včetně spojovacích prostředků.				
44	765331661R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka	m	68,70000	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. okap : 18,9*2+15,45*2		68,70000		
45	765331663R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní	m	68,70000	800-765	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků. okap : 18,9*2+15,45*2		68,70000		
46	765799311RL3	Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů	m2	304,06250	800-765	RTS 19/ I

Položkový soupis

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 11
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.				
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2		89,97000		
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45		92,57000		
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2		125,52000		
		odpočet vykřívů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7		-23,03000		
		stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7		19,04000		
47	765799313RL2	Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	19,53000	800-765	RTS 19/ I
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.				
	Výkaz výměr:	vikýře : 0,9*(1,8+1,3)/2*2*7		19,53000		
48	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	13,72019	800-765	RTS 19/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
49	766411113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	19,04000	800-766	RTS 19/ I
		Včetně našroubování soklu.				
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7		19,04000		
50	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	28,56000	800-766	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,5		28,56000		
51	60510054R	lať průřez 15 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	31,41600	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,5*1,1		31,42000		
52	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	20,94400	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,1		20,94000		
53	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,24008	800-766	RTS 19/ I
		50 m vodorovně				

Díl:	783	Nátěry				
54	783626310RT1	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	23,80000	800-783	RTS 19/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.				
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,25		23,80000		
55	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	23,60960	800-783	RTS 19/ I
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům				
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7		19,04000		
		stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,5*0,16		4,57000		

Díl:	M21	Elektromontáže				
56	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	44,20000		RTS 19/ I

Položkový soupis

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 12
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: nároží : 9,5*4 hřeben : 6,2		38,00000 6,20000		
57	210220101RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01	m	9,30000		RTS 19/ I
		Výkaz výměr: 4,9+4,4		9,30000		
58	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	2,00000		RTS 19/ I
59	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	2,00000		RTS 19/ I
60	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	5,00000		RTS 19/ I
61	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	2,00000		RTS 19/ I
62	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/, včetně dodávky svorky SR 02	kus	2,00000		RTS 19/ I
63	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/, včetně dodávky svorky SJ 01	kus	2,00000		RTS 19/ I
64	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/, včetně dodávky svorky SP1	kus	2,00000		RTS 19/ I
65	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,00000		RTS 19/ I
66	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	2,00000		RTS 19/ I
67	210220460R00	Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky	kus	2,00000		RTS 19/ I
68	M21-1	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00000		Vlastní
69	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	12,00000	Prav.M	RTS 19/ I
70	35441485R	podpěra vedení pod hřebenáče; provedení Fe/Zn	kus	44,20000	SPCM	RTS 19/ I
		Výkaz výměr: nároží : 9,5*4 hřeben : 6,2		38,00000 6,20000		

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
71	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	16,27231	801-3	RTS 10/ I
72	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,27231	801-3	RTS 19/ I
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	16,27231	801-3	RTS 19/ I
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,27231	801-3	RTS 19/ I
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	16,27231	801-3	RTS 19/ I
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16,27231	801-3	RTS 19/ I